



Datum, 18. 12. 2018

Věc: **Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky:**

„Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno“

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla zadavateli doručena elektronickou poštou 18. 12. 2018 v 9.29 hod. Žádost nebyla podána ve lhůtě a prostřednictvím elektronického nástroje dle zadávací dokumentace čl. XI., přesto zadavatel obratem podává vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 98 odst. 3 zákona nemusí dodržet lhůtu pro vysvětlení zadávací dokumentace dle § 54 odst. 5. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatele, formulace dotazů je doslovně převzata.

Dotaz č. 1:

Jedná se o položku 61, která nemá zadáno množství. Prosíme o objasnění, aby bylo z naší strany správně naceněno.

Položkový rozpočet

Stavba :	10001423 REK. DATOVÝCH ROZVODŮ A UDRŽOVACÍ PRÁCE	Rozpočet: 10001423
Objekt :	S03 REK. DAT. ROZVODŮ A UDRŽ. PRÁCE	REK. DAT. ROZVODŮ A UDRŽ. PRÁCE, JAMU-DIFA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
61	766-02	úprava dřev. obložení z kazet aula, dle PD	kpl			

Odpověď na dotaz č. 1:

Jedná se o položku, která není součástí této etapy rekonstrukce elektroinstalace (viz technická zpráva a výkresová dokumentace), proto tuto položku neoceňujte.

Dotaz č. 2:

Další dotaz se týká opravy foukané izolace viz níže.

Položkový rozpočet

Stavba :	10001269 JAMU STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKR. OBJ. MOZARTOVA 647/1 S01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JAMU MOZARTOVA 647/1	Rozpočet 1000126 : 9 STAVEBNÍ ÚPRAVY JAMU MOZARTOVA 647/1
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl : 19	713 713-01	Izolace tepelné d+m termovizní měření stáv. foukané izolace, po místnostech, nové měření po aplikaci, vypr. posudk	ks	24,00		
		6*2		24,00		
20	713-02	doplnění prostoru PUR pěnou předpoklad 50% injektáží 235*0,14*0,5	m3	16,45		
				16,45		

Dle informací od našeho dodavatele je zde zjištěný problém. Prosíme o prověření a případné vysvětlení.

Je zde uvedeno v TZ, že v dutinách již je foukaná celulóza Climatizer plus.

Určitě nejde lokálně injektovat PUR pěnu do dutiny-technicky to nejde.

Po průzkumu termokamerou a sondama by se mělo dofoukat opět celulózou.

Odpověď na dotaz č. 2:

Dle vyjádření projektanta je možné pro lokální zateplení dutin použít PUR pěnu. Oceňte, prosím, položky dle výkazu výměr.

Vzhledem k tomu, že povaha doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek, zůstává lhůta nezměněna, tj. do 20. 12. 2018 10.00 hod.

Ing. Josef Vinkler
vedoucí technického a investičního odboru