

JAMU BRNO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 609/6, BRNOSTAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE AULY**Výkaz výměr - silnoproudá elektroinstalace**

Značení	Popis	Počet	jednotka
A	Svítilidlo downlight 42W LED 830	12	ks
A1	Dtto svítidlo A výklopné provedení	12	ks
B	Reflektor 45W	2	ks
B	3F lišta délky 0,5m na nástěnné konzole	2	ks
B	Konzola pro nástěnnou montáž 3F lišty	4	ks
N	nouzové svítidlo	3	ks
	práce montáže svítidel	35	ks

C	2x lustr stropní - výměna žárovek (lustr má 20ks žárovek)	40	ks
D	10x lustr nástěnný- výměna žárovek (lustr má 3ks žárovek)	30	ks
v historických lustrech a nástěnných svítidlech budou vyměněny všechny žárovky za kvalitní jednotného typu a výrobce			
	Práce - výměna žárovek, očištění lustrů	8	hod

	OM1 - Programovatelná jednotka pro řízení systému DALI - Dotyková obrazovka 10.4"	1	ks
	OM2 - sestava dvou dvojtláčtek ve společném dvojrámečku	1	ks
	Domovní záuvka 230V, 16A	2	ks
	CYKY-J 5x4	12	m
	CYKY-J 5x1,5	250	m
	CYKY-O 5x1,5	12	m
	CYKY-J 3x2,5	50	m
	JYTY 4x1	10	m
	CAT6A SFTP v chrániče	5	m
	Montáže elektro	60	hod

	Úpravy ve stávajícím rozvaděči R4	1	ks
	Nový rozvaděč R-DALI	1	ks
	Zapojení, práce a montáže rozvaděče	40	hod

	Úklid	160	m2
	Lešení do 5m výšky	14	dnů
	Identifikace a vyhledání stávajícího vedení	5	hod
	Stěhování nábytku	5	hod
	Zakrytí podlahy a nábytku	5	hod
	Demontáž stávajících svítidel	24	ks
	Autorský dozor	6	hod
	Měření osvětlení a zpracování protokolu	10	hod
	Dokumentace skutečného provedení	10	hod
	Nepředvídatelné práce	10	hod
	Ekologická likvidace demontovaných svítidel	24	ks
	Oprava omítek, výmalba	25	m2
	Programování a parametrizace DALI systému	30	hod
	Revizní zpráva	16	hod

Martin Synek

Autorizace ČKAIT 1006796 obor TE03

Vypracoval: Tel.: +420 532 291 127

Mobil: +420 724 371 207

E-mail: msynek@ebmbrno.cz