## 7.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| Č.M. | UČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] |
|---|---|---|
| 7.01 | ADT STUDIO | 43,7 |
| 7.02 | CHODBA | 41,4 |
| 7.03 | UČEBNA ATELIÉRU ATD | 46,2 |
| 7.04 | UČEBNA ATELIÉRU ATD | 5,7 |
| 7.06 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | 2,9 |
| 7.07 | WC - MUŽI | 1,37 |
| 7.08 | WC - MUŽI | 1,53 |
| 7.09 | WC - ŽENY | 1,6 |
| 7.10 | PŘEDSÍŇ - WC ŽENY | 1,5 |
| 7.11 | PŘEDSÍŇ - WC MUŽI | 1,98 |
| 7.12 | UČEBNA - KKDR | 35,72 |
| 7.14 | HUDEBNÍ REŽIE - KKDR | 4,50 |
| 7.16 | UČEBNA - KKDR | 15,83 |
| 7.18 | UČEBNA - KKDR | 16,39 |
| 7.19 | ATELIÉR - SCÉNOGRAFIE | 124,11 |
| 7.20 | SKLAD | 8,69 |
| 7.27 | SCHODIŠTĚ | 15,2 |
| 7.28 | CHODBA | 31,58 |
| 7.29 | SCHODIŠTĚ | 15,9 |
| 7.30 | CHODBA | 47,6 |
| 7.31 | PRACOVNA PEDAGOGŮ | 21,0 |
| 7.32 | PŘEDSÍŇ | 3,1 |
| 7.33 | POKOJ | 17,8 |
| 7.34 | SOC. ZAŘÍZENÍ | 3,2 |
| 7.35 | SOC. ZAŘÍZENÍ | 3,2 |
| 7.36 | PRACOVNA PRO VDD | 14,4 |
| 7.37 | PRACOVNA PRO VDD | 14,4 |
| 7.38 | PŘEDSÍŇ | 7,4 |
| 7.39 | STŘIŽNA ATELIÉRU RTDS | 14,4 |
| 7.40 | STŘIŽNA ATELIÉRU RTDS | 14,4 |
| 7.41 | PŘEDSÍŇ | 7,4 |
| 7.42 | SOC. ZAŘÍZENÍ | 3,2 |
| 7.43 | SOC. ZAŘÍZENÍ | 3,2 |
| 7.44 | UČEBNA ATELIÉRU ATD | 28,9 |
| 7.46 | PŘEDSÍŇ | 7,1 |
| 7.47 | HLASATELNA | 19,0 |
| 7.48 | REŽIE, STŘIH | 38,6 |
| 7.49 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
| 7.50 | SERVEROVNA | 9,1 |
| 7.52 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | 2,9 |
| 7.53 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 4,0 |
| 7.54 | FOTOKOMORA | 10,4 |
| 7.55 | FOTOKOMORA - MYCÍ ČÁST | 3,4 |

LEGENDA IZOLACÍ:

TEPELNÁ (40 mm)

POZN.:
ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VE SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI PROFESEMI ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉ KNIHY MÍSTNOSTÍ PRO M.Č. 7.53
DLE KONKRÉTNĚ NABÍDNUTÝCH INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ PŘED VLASTNÍ INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ
PŘI REALIZACI BUDE DODAVATEL VZT PROVÁDĚT DOPLŇKOVOU KOORDINAČNÍ ČINNOST POTRUBNÍCH ROZVODŮ S OSTATNÍMI PROFESEMI.
PŘIPOJENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD.
REALIZAČNÍ FIRMA V RÁMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY
ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDOTLIVÉ TVAROVKY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚRŮ").
VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ
ELEMENTY VZT MONTOVÁNY JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI – KOORDINACE NA STAVBĚ.
H. H. VZDUCHOVODU 50MM POD STROPEM POKUD NA VÝKRESE NENÍ UVEDENO JINAK.
S. H. VZDUCHOVODU JE UVAŽOVÁNA OD ČISTÉ PODLAHY.
TLUMIČE JAK NA SÁNÍ, TAK NA VÝTLAKU.
TEPELNOU, TVRZENOU VODĚ ODOLNOU IZLOACÍ tl. 25/40 mm BUDE IZOLOVANÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ.
U VŠECH KONCOVÝCH VZT ELEMENTŮ BUDE UMÍSTĚNA REGULAČNÍ KLAPKA DANÉHO PRŮMĚRU
PŘED ZVUKOVĚ IZOLOVANOU OHEBNOU HADICÍ.
TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
OHEBNÉ HADICE BUDOU PO CELÉ DÉLCE VYVĚŠENY KE STROPNÍ KONSTRUKCI
TAK, ABY NEBRÁNILY OSAZENÍ SVÍTIDEL A NEDOTÝKALY SE K–CE PODHLEDŮ.
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY V NEROZEBRATELNÝCH ČÁSTECH PODHLEDŮ JSOU DODÁVKOU STAVBY – NUTNÁ OPĚTOVNÁ KOORDINACE
NENÍ–LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, BUDOU VŠECHNY NÁSTĚNNÉ KLM JEDNOTKY ZAVĚŠENY HORNÍ HRANOU
100mm POD STROPEM V DANÉ MÍSTNOSTI, NEBO POD PODHLEDEM.
JEDNOTKY BUDOU PO CELÉ DÉLCE RÁMU A PŘÍPADNÉ NOŽIČKAMA PRUŽNĚ PODLOŽENY – RÝHOVANOU GUMOU
ROTAČNÍ ZAŘÍZENÍ BUDOU ZAVĚŠENY NA STROPĚ S PRUŽNÝM PODLOŽENÍM – RÝHOVANOU GUMOU
DOPOJENÍ NA STOUPACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z NEHOŘLAVÉHO POTRUBÍ MIN. 500 MM OD HRANICE PŮ
POKUD VZDÁLENOST MEZI PROSTUPY PŘES HRANICI PO PŘESAHNE 500 MM, BUDE POTRUBÍ POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO
DO VZDÁLENOSTI 500 MM OD PROSTUPU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 208,500 m n. m. úroveň podlahy 1.NP

| REVIZE: | POPIS ZMĚNY: | DATUM: | VYPRACOVAL: |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AKCE: | STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO | STUPEŇ PD: | DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |
| | | OBJEKT: | SO 01 - ASTORKA |
| | | PROFESE: | D.1.4.C – VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ |
| INVESTOR A OBJEDNATEL: | Janáčkova akademie múzických umění Beethovenova 650/2, 662 15 Brno | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 20514011-4 |
| | | DATUM: | 09/2022 |
| MÍSTO STAVBY: | pozemek parc. č. 257 k.ú. 610003 Město Brno | FORMÁT: | 15 × A4 |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | INTAR a.s. Reznikova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz | KOPIE: | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz | MĚŘÍTKO: | 1:50 |
| HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: | ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz | | |
| ZHOTOVITEL ČÁSTI: | Technika budov, s.r.o. Křenová 42, 602 00 Brno tel.: +420 543 255 094 www.technikabudov.cz | VÝKRES: | PŮDORYS 7.NP |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. PETR ANDRYS | EVIDENČNÍ ČÍSLO: | 20514011-4/SO01/D.1.4.C.08 |
| VYPRACOVAL: | ING. ŠTĚPÁN JŮZA, JIŘÍ ELL | ČÍSLO VÝKRESU: | 08 |
| | | REVIZE: | |