

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení**CÚ**

Akce:	Stavební úpravy 1.NP a posluchárny 205 objektu Hudební fakulty JAMU Janáčkova akademie múzických umění Komenského nám. 609/6	Z. č.:	1551/24
Projekt:	D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4.4 - Elektroinstalace - PLOŠINY	A. č.:	
Investor:	Janáčkova akademie múzických umění Beethovenova 650/2 Brno	Smlouva:	
Zpracovatel:			

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem**Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.****Datum:****Vypracoval:** Bohumil Slezák**Kontroloval:** Ing. Radek Tesař

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
KP 68/2_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	5,00						
2031 M 15 FS Přichytka OBO-GRIP 15, oceloplech, FS	ks	20,00						
LHD 40X20HF_HD LIŠTA HRANATÁ HF (2m/ks)	ks	16,00						
Rozvodnice Kaedra								
Kaedra 4 mod. mini Kaedra - pro modulární přístroje - 4 mod. - svorkovnice	ks	1,00						
IC60H								
IC60H 1P 10A B Jistič IC60H 1P 10A B	ks	3,00						
Rozvodnice Pragma								
Mini Opale, nás. 2 mod. Rozvodnice Mini Opale, nástěnná montáž, bez dveří, 2 mod.	ks	1,00						
SILOVÉ KABELY S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU								
PRAFlaSafe X-J 3x1,5 RE , pevně	m	78,00						
PRAFlaSafe X 1x6 RE ZÍŽ	m	78,00						
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY ANEZATŘIDĚNÉ POLOŽKY								
Demontáž stávajícího boxu, svítidla, 2x zásuvka 230V/16A, 1x zásuvka 400V/16A; ACS/PZS systému	hod	3,00						
Zpětná montáž stávajícího boxu, svítidla, 2x zásuvka 230V/16A, 1x zásuvka 400V/16A; ACS/PZS systému (do posunuté pozice)	hod	6,00						
Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vrutky, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.)	kmpl	1,00						
Drobné stavební práce, sekání drážek a kapes, zapravení	hod	12,00						
Úprava stávajícího rozvaděče, vč. úpravy plechových dílů a krytů	hod	4,00						
Montáž a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.)	kmpl	1,00						
Vyhledání připojovacích míst	hod	2,00						
Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	5,00						
Napojení na stávající zařízení	hod	2,00						
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	12,00						
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								